

Orçamento — Baías de Bovinos (Kabod Cabana) · REV10

Custo total: R\$ 1.017.874,89 · Venda total: **R\$ 1.720.796,75** (= orçamento original) · markup uniforme **+69,06%**

1.1 Estrutura Aço LSF Z275 (kg · qtd 21.900) CUSTO R\$ 409.209,38 · VENDA R\$ 691.800,32

	Insumo	Tipo	Un	Coef	Preço unit.	Custo total	% markup	Venda total	Observação
•	Aço LSF galvanizado Z275	MATERIAL	kg	1,07	R\$ 13,50	R\$ 316.345,50	+69,06%	R\$ 534.806,70	1kg + 7% perda
•	Fixadores/parafusos LSF	MATERIAL	vb	0	R\$ 15.000,00	R\$ 15.111,00	+69,06%	R\$ 25.546,32	verba 15000 / 21900 kg
•	Encarregado	MAO_OBRA	h	0,022	R\$ 36,36	R\$ 17.518,25	+69,06%	R\$ 29.615,96	1 pessoa
•	Montador líder	MAO_OBRA	h	0,022	R\$ 31,82	R\$ 15.330,88	+69,06%	R\$ 25.918,04	1 pessoa
•	Montador	MAO_OBRA	h	0,044	R\$ 26,14	R\$ 25.188,50	+69,06%	R\$ 42.583,13	2 pessoas
•	Ajudante	MAO_OBRA	h	0,044	R\$ 20,46	R\$ 19.715,26	+69,06%	R\$ 33.330,18	2 pessoas

1.2 Pintura do aço estrutural (m2 · qtd 1.173) CUSTO R\$ 41.055,00 · VENDA R\$ 69.406,67

	Insumo	Tipo	Un	Coef	Preço unit.	Custo total	% markup	Venda total	Observação
•	M.O. pintura aço	MAO_OBRA	m2	1	R\$ 35,00	R\$ 41.055,00	+69,06%	R\$ 69.406,67	taxa 35/m2 — converter p/ h depois

1.3 Pintura/Stain portão Pinus (m2 · qtd 161) CUSTO R\$ 6.434,98 · VENDA R\$ 10.878,83

	Insumo	Tipo	Un	Coef	Preço unit.	Custo total	% markup	Venda total	Observação
•	Stain	MATERIAL	vb	0,0062	R\$ 800,00	R\$ 799,98	+69,06%	R\$ 1.352,42	verba 800 global / 161 m2
•	M.O. pintura/Stain portão	MAO_OBRA	m2	1	R\$ 35,00	R\$ 5.635,00	+69,06%	R\$ 9.526,41	taxa 35/m2

1.4 Portão em Pinus (un · qtd 48) CUSTO R\$ 22.800,00 · VENDA R\$ 38.545,18

	Insumo	Tipo	Un	Coef	Preço unit.	Custo total	% markup	Venda total	Observação
•	Ferragens/trilho portão	MATERIAL	un	1	R\$ 125,00	R\$ 6.000,00	+69,06%	R\$ 10.143,47	madeira do cliente
•	M.O. montagem portão	MAO_OBRA	un	1	R\$ 350,00	R\$ 16.800,00	+69,06%	R\$ 28.401,71	taxa 350/un

1.5 Fechamento interno placa cimentícia (m2 · qtd 900) CUSTO R\$ 40.500,00 · VENDA R\$ 68.468,40

	Insumo	Tipo	Un	Coef	Preço unit.	Custo total	% markup	Venda total	Observação
•	M.O. placa cimentícia + basecoat	MAO_OBRA	m2	1	R\$ 45,00	R\$ 40.500,00	+69,06%	R\$ 68.468,40	material do cliente; taxa 45/m2

1.6 Fechamento externo régua pinus (m2 · qtd 660) CUSTO R\$ 29.700,00 · VENDA R\$ 50.210,16

	Insumo	Tipo	Un	Coef	Preço unit.	Custo total	% markup	Venda total	Observação
•	M.O. régua de pinus	MAO_OBRA	m2	1	R\$ 45,00	R\$ 29.700,00	+69,06%	R\$ 50.210,16	madeira do cliente; taxa 45/m2

1.7 Pintura fechamentos internos (m2 · qtd 900) CUSTO R\$ 40.500,00 · VENDA R\$ 68.468,40

	Insumo	Tipo	Un	Coef	Preço unit.	Custo total	% markup	Venda total	Observação
•	M.O. pintura interna (cimento queimado)	MAO_OBRA	m2	1	R\$ 45,00	R\$ 40.500,00	+69,06%	R\$ 68.468,40	unidade corrigida vb->m2

1.8 Pintura Stain paredes externas (m2 · qtd 660) CUSTO R\$ 20.599,92 · VENDA R\$ 34.825,77

	Insumo	Tipo	Un	Coef	Preço unit.	Custo total	% markup	Venda total	Observação
•	Stain	MATERIAL	vb	0,0015	R\$ 800,00	R\$ 799,92	+69,06%	R\$ 1.352,33	verba 800 global / 660 m2
•	M.O. Stain externa	MAO_OBRA	m2	1	R\$ 30,00	R\$ 19.800,00	+69,06%	R\$ 33.473,44	taxa 30/m2

1.9 Verticalização de pilares roliços (un · qtd 32) CUSTO R\$ 18.181,76 · VENDA R\$ 30.737,68

	Insumo	Tipo	Un	Coef	Preço unit.	Custo total	% markup	Venda total	Observação
•	M.O. verticalização pilar	MAO_OBRA	un	1	R\$ 568,18	R\$ 18.181,76	+69,06%	R\$ 30.737,68	base 44 pilares, qtd 32 — validar

1.10 Corredores em concreto (m2 · qtd 500,4) CUSTO R\$ 71.557,20 · VENDA R\$ 120.973,02

	Insumo	Tipo	Un	Coef	Preço unit.	Custo total	% markup	Venda total	Observação
•	Concreto usinado	MATERIAL	m3	0,2	R\$ 550,00	R\$ 55.044,00	+69,06%	R\$ 93.056,17	esp. 0,20 m
•	Extra/ferramenta concreto	MATERIAL	m2	1	R\$ 3,00	R\$ 1.501,20	+69,06%	R\$ 2.537,90	verba 1500 -> 3/m2
•	M.O. concretagem	MAO_OBRA	m2	1	R\$ 25,00	R\$ 12.510,00	+69,06%	R\$ 21.149,13	taxa 25/m2
•	Taxa fixa concretagem	MAO_OBRA	m2	1	R\$ 5,00	R\$ 2.502,00	+69,06%	R\$ 4.229,83	verba 2500 -> 5/m2

1.11 Revestimento pedra moledo (m2 · qtd 40) CUSTO R\$ 9.200,00 · VENDA R\$ 15.553,32

	Insumo	Tipo	Un	Coef	Preço unit.	Custo total	% markup	Venda total	Observação
•	M.O. revestimento pedra moledo	MAO_OBRA	m2	1	R\$ 230,00	R\$ 9.200,00	+69,06%	R\$ 15.553,32	pedra do cliente; taxa 230/m2

1.12 Instalação de pontos de luz (vb · qtd 1) CUSTO R\$ 13.410,00 · VENDA R\$ 22.670,65

	Insumo	Tipo	Un	Coef	Preço unit.	Custo total	% markup	Venda total	Observação
•	Ponto de luz (material)	MATERIAL	un	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	+69,06%	R\$ 8.114,77	12 pontos x 400 — validar qtd
•	Adicional elétrico	MATERIAL	vb	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	+69,06%	R\$ 2.535,87	verba
•	Quadro/diversos elétrico	MATERIAL	vb	1	R\$ 610,00	R\$ 610,00	+69,06%	R\$ 1.031,25	verba
•	M.O. instalação elétrica	MAO_OBRA	vb	1	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	+69,06%	R\$ 10.988,76	verba 6500

1.13 Telha Shingle (m2 · qtd 1.173) CUSTO R\$ 99.705,00 · VENDA R\$ 168.559,07

	Insumo	Tipo	Un	Coef	Preço unit.	Custo total	% markup	Venda total	Observação
•	M.O. instalação telha shingle	MAO_OBRA	m2	1	R\$ 85,00	R\$ 99.705,00	+69,06%	R\$ 168.559,07	shingle não incluso (ver 1.17)

1.14 Cercado das baias (un · qtd 24) CUSTO R\$ 13.200,00 · VENDA R\$ 22.315,63

	Insumo	Tipo	Un	Coef	Preço unit.	Custo total	% markup	Venda total	Observação
•	Fixadores cercado	MATERIAL	un	1	R\$ 100,00	R\$ 2.400,00	+69,06%	R\$ 4.057,39	réguas do cliente
•	M.O. cercado	MAO_OBRA	un	1	R\$ 450,00	R\$ 10.800,00	+69,06%	R\$ 18.258,24	taxa 450/un

1.15 Pintura Stain do cercado (un · qtd 24) CUSTO R\$ 10.400,01 · VENDA R\$ 17.582,02

	Insumo	Tipo	Un	Coef	Preço unit.	Custo total	% markup	Venda total	Observação
•	Stain	MATERIAL	vb	0,0417	R\$ 800,00	R\$ 800,01	+69,06%	R\$ 1.352,47	verba 800 global / 24 un
•	M.O. pintura cercado	MAO_OBRA	un	1	R\$ 400,00	R\$ 9.600,00	+69,06%	R\$ 16.229,55	taxa 400/un

1.16 Ponto hidráulico por baia (un · qtd 24) CUSTO R\$ 23.210,40 · VENDA R\$ 39.238,99

	Insumo	Tipo	Un	Coef	Preço unit.	Custo total	% markup	Venda total	Observação
•	Material ponto hidráulico	MATERIAL	un	1	R\$ 867,10	R\$ 20.810,40	+69,06%	R\$ 35.181,60	corrigido: material x24 (planilha conta 1x)
•	M.O. ponto hidráulico	MAO_OBRA	un	1	R\$ 100,00	R\$ 2.400,00	+69,06%	R\$ 4.057,39	taxa 100/un

1.17a Fundação - sapatas, radier e aço (vb · qtd 1) CUSTO R\$ 92.000,90 · VENDA R\$ 155.534,68									
	Insumo	Tipo	Un	Coef	Preço unit.	Custo total	% markup	Venda total	Observação
•	Concreto armado fundação	MATERIAL	m3	58,23	R\$ 480,00	R\$ 27.950,40	+69,06%	R\$ 47.252,33	58,23 m3 x R\$480 (aba Fundação)
•	Bomba de concreto	EQUIPAMENTO	un	3	R\$ 1.800,00	R\$ 5.400,00	+69,06%	R\$ 9.129,12	3 x R\$1800
•	Aço CA-50 fundação	MATERIAL	kg	2.743	R\$ 5,50	R\$ 15.086,50	+69,06%	R\$ 25.504,90	2.743 kg x R\$5,50
•	Madeira de forma	MATERIAL	vb	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	+69,06%	R\$ 15.215,20	verba R\$9000
•	Miscelâneas fundação	MATERIAL	vb	1,5	R\$ 5.500,00	R\$ 8.250,00	+69,06%	R\$ 13.947,27	1,5 x R\$5500
•	Equipe fundação (dia)	MAO_OBRA	dia	20	R\$ 1.170,00	R\$ 23.400,00	+69,06%	R\$ 39.559,52	20 dias x R\$1170/dia (enxugado de 40)
•	Visita técnica (Guilherme)	MAO_OBRA	vb	1	R\$ 2.914,00	R\$ 2.914,00	+69,06%	R\$ 4.926,34	verba R\$2914
1.17b Infra Elétrica (vb · qtd 1) CUSTO R\$ 17.400,00 · VENDA R\$ 29.416,05									
	Insumo	Tipo	Un	Coef	Preço unit.	Custo total	% markup	Venda total	Observação
•	Material infra elétrica	MATERIAL	vb	1	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	+69,06%	R\$ 18.596,36	44 pts ilum+tomadas+quadro; SINAPI 104473/104480 (projetos)
•	M.O. infra elétrica	MAO_OBRA	vb	1	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	+69,06%	R\$ 10.819,70	instalação; SINAPI-SP
1.17c Infra Hidráulica (vb · qtd 1) CUSTO R\$ 19.000,00 · VENDA R\$ 32.120,98									
	Insumo	Tipo	Un	Coef	Preço unit.	Custo total	% markup	Venda total	Observação
•	Material infra hidráulica	MATERIAL	vb	1	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00	+69,06%	R\$ 15.891,43	24 esgoto baias+banheiro+rede AF; SINAPI 104678
•	M.O. infra hidráulica	MAO_OBRA	vb	1	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	+69,06%	R\$ 16.229,55	instalação + M.O. louças R\$3436 (Memorial)
1.17d Isolamento lã de rocha (m2 · qtd 196,142) CUSTO R\$ 6.864,97 · VENDA R\$ 11.605,77									
	Insumo	Tipo	Un	Coef	Preço unit.	Custo total	% markup	Venda total	Observação
•	Painel lã de rocha 32kg/m³ 50mm	MATERIAL	m2	1	R\$ 25,00	R\$ 4.903,55	+69,06%	R\$ 8.289,83	mercado ~R\$25/m2 (pct 4,32m2)
•	M.O. instalação isolamento	MAO_OBRA	m2	1	R\$ 10,00	R\$ 1.961,42	+69,06%	R\$ 3.315,93	estimado R\$10/m2
1.17e Forro PVC preto (m2 · qtd 196,142) CUSTO R\$ 12.945,37 · VENDA R\$ 21.885,16									
	Insumo	Tipo	Un	Coef	Preço unit.	Custo total	% markup	Venda total	Observação
•	Forro PVC preto (material)	MATERIAL	m2	1	R\$ 42,00	R\$ 8.237,96	+69,06%	R\$ 13.926,92	SINAPI 96111 R\$66/m2 all-in
•	M.O. instalação forro PVC	MAO_OBRA	m2	1	R\$ 24,00	R\$ 4.707,41	+69,06%	R\$ 7.958,24	parcela M.O.