

Planilha de Orçamento

Cliente: KABOCABANA

Obra: Baia (Sorocaba)

Proprietária:

Projetos base orçamento: **ORÇAMENTO ESTIMATIVO**

Nós nas redes:

<https://veksengenharia.com/>

<https://www.instagram.com/veksengenharia/>



1.0 - SERVIÇOS -

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL MATERIAL	TOTAL M.O.	TOTAL
1	Execução de baias					
1.1	Estrutura em Aço Galvanizado a frio (LSF) Z275 para area de cobertura e muretas. <i>Incluso todos os insumos como fixações, parafusos, etc.</i>	vb	1,00	R\$ 425.333,33	R\$ 309.615,38	R\$ 734.948,72
1.2	Pintura da estrutura do telhado e fundo de OSB do telhado shingle	m²	1700,00	R\$ -	R\$ 104.385,96	R\$ 104.385,96
1.3	Fechamento em reguas de pinus nas areas de parede, cercado e portão	m²	1700,00	R\$ -	R\$ 187.894,74	R\$ 187.894,74
1.4	Estruturação e verticalização de Pilares roliços de tronco de eucalipto para apoio da estrutura LSF incluindo sapatas e concreto	vb	1,00	R\$ -	R\$ 87.719,30	R\$ 87.719,30
1.5	Corredor de passagem com 2m de largura em concreto desempenado camurçado, incluso concreto	vb	1,00	R\$ 36.300,00	R\$ 29.719,30	R\$ 66.019,30
1.6	Revestimento em pedra moleado em pilares em até 1m de altura	m²	80,00	R\$ -	R\$ 32.280,70	R\$ 32.280,70
1.7	Arandelas de iluminação nos 44 pilares de tronco e 1 ponto de iluminação em cada baia	un.	1,00	R\$ -	R\$ 21.052,63	R\$ 21.052,63

TOTAL MATERIAIS **TOTAL MÃO DE OBRA** **TOTAL VENDA**

Valor Total do Projeto

R\$ 461.633,33 **R\$ 772.668,01** **R\$ 1.234.301,35**

Validade da proposta: 10 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO:

Garantia sobre o serviço de 5 anos.

ESSE ORÇAMENTO ESTÁ BASEADO EM UMA ESTIMATIVA

PRAZO de 50 dias trabalhados

VEKS ENGENHARIA - ORÇAMENTOS



(12) 98863-4553