

Planilha de Orçamento

Cliente: KABOCABANA

Obra: Baia (Sorocaba)

Proprietária:

Projetos base orçamento: **ORÇAMENTO ESTIMATIVO**

Nós nas redes:

<https://veksengenharia.com/>

<https://www.instagram.com/veksengenharia/>



1.0 - SERVIÇOS -

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL MATERIAL	TOTAL M.O.	TOTAL
1	Execução de baias					
1.1	Estrutura em Aço Galvanizado a frio (LSF) Z275 para area de cobertura e muretas. Incluso viga baldrame e todos os insumos como fixações, parafusos, etc.	vb	1,00	R\$ 438.666,67	R\$ 309.615,38	R\$ 748.282,05
1.2	Pintura da estrutura do telhado e fundo de OSB do telhado shingle	m²	1700,00	R\$ -	R\$ 114.423,08	R\$ 114.423,08
1.3	Pintura em Stain em regua pinus	m²	1700,00	R\$ -	R\$ 98.076,92	R\$ 98.076,92
1.4	Cercado em madeira em pilares 15x15	m²	170,00	R\$ -	R\$ 20.596,15	R\$ 20.596,15
1.5	Execução de Portão em pinus	m²	230,00	R\$ -	R\$ 33.173,08	R\$ 33.173,08
1.6	Fechamento em reguas de pinus nas area de parede	m²	1300,00	R\$ -	R\$ 87.500,00	R\$ 87.500,00
1.7	Estruturação e verticalização de Pilares roliços de tronco de eucalipto para apoio da estrutura LSF incluindo sapatas e concreto armado	vb	1,00	R\$ -	R\$ 96.153,85	R\$ 96.153,85
1.8	Corredor de passagem com 2m de largura em concreto desempenado camurçado, incluso concreto	vb	1,00	R\$ 36.300,00	R\$ 32.576,92	R\$ 68.876,92
1.9	Revestimento em pedra moleto em pilares em até 1m de altura	m²	80,00	R\$ -	R\$ 35.384,62	R\$ 35.384,62
1.10	Arandelas de iluminação nos 44 pilares de tronco e 1 ponto de iluminação em cada baia	un.	1,00	R\$ -	R\$ 23.076,92	R\$ 23.076,92
1.10	Instalação de telha Shingle	m²	1700,00	R\$ -	R\$ 253.508,77	R\$ 253.508,77

TOTAL MATERIAIS

TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL VENDA

Valor Total do Projeto

R\$

474.966,67

R\$

1.104.085,69

R\$

1.579.052,36

Validade da proposta: 10 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO:

Garantia sobre o serviço de 5 anos.

ESSE ORÇAMENTO ESTÁ BASEADO EM UMA ESTIMATIVA

PRAZO de 90 dias trabalhados

VEKS ENGENHARIA - ORÇAMENTOS



(12) 98863-4553