

**Planilha de Orçamento**

Cliente: KABCABANA

Obra: Baia (Sorocaba)

Proprietária:

Projetos base orçamento:

Nós nas redes:

<https://veksengenharia.com/>

<https://www.instagram.com/veksengenharia/>

**1.0 - SERVIÇOS -**

| ITEM     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                    | UNID. | QUANT. | TOTAL MATERIAL | TOTAL M.O.     | TOTAL                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|----------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Execução de baias</b>                                                                                                                                                     |       |        |                |                |                       |
| 1.1      | Estrutura em Aço Galvanizado a frio (LSF) Z275 para área de cobertura e muretas. Incluso todos os insumos como fixações, parafusos, etc.                                     | vb    | 1,00   | R\$ 390.755,00 | R\$ 228.389,83 | <b>R\$ 619.144,83</b> |
| 1.2      | Pintura do aço estrutural LSF do telhado.                                                                                                                                    | m²    | 850,00 | R\$ -          | R\$ 50.423,73  | <b>R\$ 50.423,73</b>  |
| 1.3      | Pintura e fornecimento de material Stain em portão de Pinus fornecido pelo cliente.                                                                                          | m²    | 115,00 | R\$ 115.000,00 | R\$ 6.822,03   | <b>R\$ 121.822,03</b> |
| 1.4      | Execução de Portão em Pinus - Sendo 2 por baia e fornecimento das madeiras pelo cliente.                                                                                     | un.   | 44,00  | R\$ -          | R\$ 26.101,69  | <b>R\$ 26.101,69</b>  |
| 1.5      | Fechamento em placas cimentícias na parte interna das baias incluindo tratamento de superfície com basecoat.                                                                 | m²    | 900,00 | R\$ -          | R\$ 68.644,07  | <b>R\$ 68.644,07</b>  |
| 1.6      | Fechamento em reguas de pinus nas paredes externas das baias - Fornecimento da madeira pelo cliente.                                                                         | m²    | 660,00 | R\$ -          | R\$ 50.338,98  | <b>R\$ 50.338,98</b>  |
| 1.7      | Pintura dos fechamentos internos em placas cimentícias com acabamento em cimento queimado.                                                                                   | vb    | 900,00 | R\$ -          | R\$ 68.644,07  | <b>R\$ 68.644,07</b>  |
| 1.8      | Pintura em Stain das paredes externas em reguas de pinus.                                                                                                                    | m²    | 660,00 | R\$ 1.000,00   | R\$ 33.559,32  | <b>R\$ 34.559,32</b>  |
| 1.9      | Estruturação e verticalização de Pilares roliços de tronco de eucalipto para apoio da estrutura LSF incluindo sapatas e concreto armado                                      | vb    | 44,00  | R\$ -          | R\$ 42.372,88  | <b>R\$ 42.372,88</b>  |
| 1.10     | Corredor de passagem com 2 metros de largura em concreto desempenado camurçado, incluso concreto.                                                                            | vb    | 1,00   | R\$ 24.562,50  | R\$ 13.559,32  | <b>R\$ 38.121,82</b>  |
| 1.11     | Revestimento em pedra moledo em pilares em até 1m de altura                                                                                                                  | m²    | 40,00  | R\$ -          | R\$ 15.593,22  | <b>R\$ 15.593,22</b>  |
| 1.12     | Instalação de um ponto de luz em cada baia e um ponto de luz em cada pilar de eucalipto. (O fornecimento das luminárias pelo cliente)                                        | un.   | 1,00   | R\$ 7.137,50   | R\$ 11.016,95  | <b>R\$ 18.154,45</b>  |
| 1.13     | Instalação de telha Shingle                                                                                                                                                  | m²    | 850,00 | R\$ -          | R\$ 122.457,63 | <b>R\$ 122.457,63</b> |
| 1.14     | Execução de cercado em todas as baias com 2 régua de tábuas e pilares de 12x12cm - fornecimento das régua de tábuas e pilares pelo cliente e fixadores pela VEKS Engenharia. | un.   | 22,00  | R\$ 2.750,00   | R\$ 16.779,66  | <b>R\$ 19.529,66</b>  |
| 1.15     | Pintura em Stain do cercado das baias.                                                                                                                                       | un.   | 22,00  | R\$ 22.000,00  | R\$ 14.915,25  | <b>R\$ 36.915,25</b>  |
| 1.16     | Execução de cama de areia de 10cm                                                                                                                                            | un.   | 22,00  | R\$ 3.750,00   | R\$ 4.474,58   | <b>R\$ 8.224,58</b>   |
| 1.17     | Execução de um ponto hidráulico por baia para bebedouro                                                                                                                      | un.   | 22,00  | R\$ 1.083,88   | R\$ 3.728,81   | <b>R\$ 4.812,69</b>   |
| 1.18     | Execução de drenagem das baias                                                                                                                                               | un.   | 22,00  | R\$ 8.250,00   | R\$ 5.593,22   | <b>R\$ 13.843,22</b>  |

|                                      | TOTAL MATERIAIS       | TOTAL MÃO DE OBRA     | TOTAL VENDA             |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b><u>Valor Total do Projeto</u></b> | <b>R\$ 576.288,88</b> | <b>R\$ 783.415,24</b> | <b>R\$ 1.359.704,12</b> |

Validade da proposta: 10 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: entrada 30%, medições conforme produtividade

Garantia sobre o serviço de 5 anos.

PRAZO de 90 dias trabalhados

Material faturamento direto em nome do cliente