

Planilha de Orçamento

Cliente: KABCABANA

Obra: Baia (Sorocaba)

Proprietária:

Projetos base orçamento:

Nós nas redes:

<https://veksengenharia.com/>

<https://www.instagram.com/veksengenharia/>

1.0 - SERVIÇOS -

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL MATERIAL	TOTAL M.O.	TOTAL
1	Execução de baias					
1.1	Estrutura em Aço Galvanizado a frio (LSF) Z275 para área de cobertura e muretas. Incluso todos os insumos como fixações, parafusos, etc.	vb	1,00	R\$ 390.755,00	R\$ 259.134,62	R\$ 649.889,62
1.2	Pintura do aço estrutural LSF do telhado.	m²	850,00	R\$ -	R\$ 57.211,54	R\$ 57.211,54
1.3	Pintura e fornecimento de material Stain em portão de Pinus fornecido pelo cliente.	m²	115,00	R\$ 115.000,00	R\$ 7.740,38	R\$ 122.740,38
1.4	Execução de Portão em Pinus - Sendo 2 por baia e fornecimento das madeiras pelo cliente.	un.	44,00	R\$ -	R\$ 29.615,38	R\$ 29.615,38
1.5	Fechamento em placas cimentícias na parte interna das baias incluindo tratamento de superfície com basecoat.	m²	900,00	R\$ -	R\$ 77.884,62	R\$ 77.884,62
1.6	Fechamento em reguas de pinus nas paredes externas das baias - Fornecimento da madeira pelo cliente.	m²	660,00	R\$ -	R\$ 57.115,38	R\$ 57.115,38
1.7	Pintura dos fechamentos internos em placas cimentícias com acabamento em cimento queimado.	vb	900,00	R\$ -	R\$ 77.884,62	R\$ 77.884,62
1.8	Pintura em Stain das paredes externas em reguas de pinus.	m²	660,00	R\$ 1.000,00	R\$ 38.076,92	R\$ 39.076,92
1.9	Estruturação e verticalização de Pilares roliços de tronco de eucalipto para apoio da estrutura LSF incluindo sapatas e concreto armado	vb	44,00	R\$ -	R\$ 48.076,92	R\$ 48.076,92
1.10	Corredor de passagem com 2 metros de largura em concreto desempenado camurçado, incluso concreto.	vb	1,00	R\$ 24.562,50	R\$ 15.384,62	R\$ 39.947,12
1.11	Revestimento em pedra moledo em pilares em até 1m de altura	m²	40,00	R\$ -	R\$ 17.692,31	R\$ 17.692,31
1.12	Instalação de um ponto de luz em cada baia e um ponto de luz em cada pilar de eucalipto. (O fornecimento das luminárias pelo cliente)	un.	1,00	R\$ 7.137,50	R\$ 12.500,00	R\$ 19.637,50
1.13	Instalação de telha Shingle	m²	850,00	R\$ -	R\$ 138.942,31	R\$ 138.942,31
1.14	Execução de cercado em todas as baias com 2 régua de tábua e pilares de 12x12cm - fornecimento das régua de tábua e pilares pelo cliente e fixadores pela VEKS Engenharia.	un.	22,00	R\$ 2.750,00	R\$ 19.038,46	R\$ 21.788,46
1.15	Pintura em Stain do cercado das baias.	un.	22,00	R\$ 22.000,00	R\$ 15.438,60	R\$ 37.438,60
1.16	Execução de cama de areia de 10cm	un.	22,00	R\$ 3.750,00	R\$ 4.631,58	R\$ 8.381,58
1.17	Execução de um ponto hidráulico por baia para bebedouro	un.	22,00	R\$ 1.083,88	R\$ 3.859,65	R\$ 4.943,53
1.18	Execução de drenagem das baias	un.	22,00	R\$ 8.250,00	R\$ 5.789,47	R\$ 14.039,47

	TOTAL MATERIAIS	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL VENDA
<u>Valor Total do Projeto</u>	R\$ 576.288,88	R\$ 886.017,38	R\$ 1.462.306,26

Validade da proposta: 10 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: entrada 30%, medições conforme produtividade

Garantia sobre o serviço de 5 anos.

PRAZO de 90 dias trabalhados

Material faturamento direto em nome do cliente