

Planilha de Orçamento

Cliente: KABCABANA

Obra: Baia (Sorocaba)

Proprietária:

Projetos base orçamento:

Nós nas redes:

<https://veksengenharia.com/>

<https://www.instagram.com/veksengenharia/>



1.0 - SERVIÇOS -

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL MATERIAL	TOTAL M.O.	TOTAL
1	Execução de baias					
1.1	Estrutura em Aço Galvanizado a frio (LSF) Z275 para área de cobertura e muretas. Incluso todos os insumos como fixações, parafusos, etc.	vb	1,00	R\$ 390.755,00	R\$ 228.389,83	R\$ 619.144,83
1.2	Pintura do aço estrutural LSF do telhado.	m²	850,00	R\$ -	R\$ 50.423,73	R\$ 50.423,73
1.3	Pintura e fornecimento de material Stain em portão de Pinus fornecido pelo cliente.	m²	115,00	R\$ 115.000,00	R\$ 6.822,03	R\$ 121.822,03
1.4	Execução de Portão em Pinus - Sendo 2 por baia e fornecimento das madeiras pelo cliente.	un.	44,00	R\$ -	R\$ 26.101,69	R\$ 26.101,69
1.5	Fechamento em placas cimentícias na parte interna das baias incluindo tratamento de superfície com basecoat.	m²	900,00	R\$ -	R\$ 68.644,07	R\$ 68.644,07
1.6	Fechamento em reguas de pinus nas paredes externas das baias - Fornecimento da madeira pelo cliente.	m²	660,00	R\$ -	R\$ 50.338,98	R\$ 50.338,98
1.7	Pintura dos fechamentos internos em placas cimentícias com acabamento em cimento queimado.	vb	900,00	R\$ -	R\$ 68.644,07	R\$ 68.644,07
1.8	Pintura em Stain das paredes externas em reguas de pinus.	m²	660,00	R\$ 1.000,00	R\$ 33.559,32	R\$ 34.559,32
1.9	Estruturação e verticalização de Pilares roliços de tronco de eucalipto para apoio da estrutura LSF incluindo sapatas e concreto armado	vb	44,00	R\$ -	R\$ 42.372,88	R\$ 42.372,88
1.10	Corredor de passagem com 2 metros de largura em concreto desempenado camurçado, incluso concreto.	vb	1,00	R\$ 24.562,50	R\$ 13.559,32	R\$ 38.121,82
1.11	Revestimento em pedra moledo em pilares em até 1m de altura	m²	40,00	R\$ -	R\$ 15.593,22	R\$ 15.593,22
1.12	Instalação de um ponto de luz em cada baia e um ponto de luz em cada pilar de eucalipto. (O fornecimento das luminárias pelo cliente)	un.	1,00	R\$ 7.137,50	R\$ 11.016,95	R\$ 18.154,45
1.13	Instalação de telha Shingle	m²	850,00	R\$ -	R\$ 122.457,63	R\$ 122.457,63
1.14	Execução de cercado em todas as baias com 2 régua de tábua e pilares de 12x12cm - fornecimento das régua de tábua e pilares pelo cliente e fixadores pela VEKS Engenharia.	un.	22,00	R\$ 2.750,00	R\$ 16.779,66	R\$ 19.529,66
1.15	Pintura em Stain do cercado das baias.	un.	22,00	R\$ 22.000,00	R\$ 14.915,25	R\$ 36.915,25
1.16	Execução de cama de areia de 10cm	un.	22,00	R\$ 3.750,00	R\$ 4.474,58	R\$ 8.224,58
1.17	Execução de um ponto hidráulico por baia para bebedouro	un.	22,00	R\$ 1.083,88	R\$ 3.728,81	R\$ 4.812,69
1.18	Execução de drenagem das baias	un.	22,00	R\$ 8.250,00	R\$ 5.593,22	R\$ 13.843,22

	TOTAL MATERIAIS	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL VENDA
Valor Total do Projeto	R\$ 576.288,88	R\$ 783.415,24	R\$ 1.359.704,12

Validade da proposta: 10 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: entrada 15%, e demais pagamentos poderão ser realizados conforme medições da evolução dos serviços. Para isso, será elaborado um cronograma físico-financeiro, com previsão do fluxo de caixa.

Garantia sobre o serviço de 5 anos.

PRAZO de 110 dias trabalhados

Material faturamento direto em nome do cliente