

Planilha de Orçamento

Cliente: KABOCABANA

Obra: Baia (Sorocaba)

Proprietária:

Projetos base orçamento:

Nós nas redes:

<https://veksengenharia.com/>

<https://www.instagram.com/veksengenharia/>



1.0 - SERVIÇOS -

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL MATERIAL	TOTAL M.O.	TOTAL
1	Execução de baias					
1.1	Estrutura em Aço Galvanizado a frio (LSF) Z275 para área de cobertura e muretas. Incluso todos os insumos como fixações, parafusos, etc.	vb	1,00	R\$ 441.794,00	R\$ 259.830,51	R\$ 701.624,51
1.2	Pintura do aço estrutural LSF do telhado.	m²	1173,00	R\$ -	R\$ 69.584,75	R\$ 69.584,75
1.3	Pintura e fornecimento de material Stain em portão de Pinus fornecido pelo cliente.	m²	161,00	R\$ 161.000,00	R\$ 9.550,85	R\$ 170.550,85
1.4	Execução de Portão em Pinus - Sendo 2 por baia e fornecimento das madeiras pelo cliente. <i>Trilho para portão, 1 por baia</i>	un.	48,00	R\$ 7.500,00	R\$ 28.474,58	R\$ 35.974,58
1.5	Fechamento em placas cimentícias na parte interna das baias incluindo tratamento de superfície com basecoat.	m²	900,00	R\$ -	R\$ 68.644,07	R\$ 68.644,07
1.6	Fechamento em reguas de pinus nas paredes externas das baias - Fornecimento da madeira pelo cliente.	m²	660,00	R\$ -	R\$ 50.338,98	R\$ 50.338,98
1.7	Pintura dos fechamentos internos em placas cimentícias com acabamento em cimento queimado.	vb	900,00	R\$ -	R\$ 68.644,07	R\$ 68.644,07
1.8	Pintura em Stain das paredes externas em reguas de pinus.	m²	660,00	R\$ 1.000,00	R\$ 33.559,32	R\$ 34.559,32
1.9	Estruturação e verticalização de Pilares roliços de tronco de eucalipto para apoio da estrutura LSF incluindo sapatas e concreto armado	vb	32,00	R\$ -	R\$ 30.816,64	R\$ 30.816,64
1.10	Execução de 02 corredores de passagem com 2 metros de largura cada em concreto desempenado camurçado, incluso concreto, no perímetro das baias.	vb	1,00	R\$ 70.680,00	R\$ 25.440,68	R\$ 96.120,68
1.11	Revestimento em pedra moledo em pilares em até 1m de altura	m²	40,00	R\$ -	R\$ 15.593,22	R\$ 15.593,22
1.12	Instalação de um ponto de luz em cada baia e um ponto de luz em cada pilar de eucalipto. (O fornecimento das luminárias pelo cliente)	un.	1,00	R\$ 8.637,50	R\$ 11.016,95	R\$ 19.654,45
1.13	Instalação de telha Shingle	m²	1173,00	R\$ -	R\$ 168.991,53	R\$ 168.991,53
1.14	Execução de cercado em todas as baias com 2 réguas de tábua e pilares de 12x12cm - fornecimento das réguas de tábua e pilares pelo cliente e fixadores pela VEKS Engenharia.	un.	24,00	R\$ 3.000,00	R\$ 18.305,08	R\$ 21.305,08
1.15	Pintura em Stain do cercado das baias.	un.	24,00	R\$ 24.000,00	R\$ 16.271,19	R\$ 40.271,19
1.16	Execução de um ponto hidráulico por baia para bebedouro	un.	24,00	R\$ 1.083,88	R\$ 4.067,80	R\$ 5.151,68

	TOTAL MATERIAIS	TOTAL MAO DE OBRA	TOTAL VENDA
Valor Total do Projeto	R\$ 718.695,38	R\$ 879.130,22	R\$ 1.597.825,60

Validade da proposta: 10 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: entrada 15%, e demais pagamentos poderão ser realizados conforme medições da evolução dos serviços. Para isso, será elaborado um cronograma físico-financeiro, com previsão do fluxo de caixa.

Garantia sobre o serviço de 5 anos.

PRAZO de 110 dias trabalhados

Material faturamento direto em nome do cliente

