

Planilha de Orçamento

Cliente: KABOCABANA

Obra: Baías / Churrasqueira

Proprietária:

Projetos base orçamento:

Nós nas redes:

<https://veksengenharia.com/>

<https://www.instagram.com/veksengenharia/>



1.0 - SERVIÇOS -								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MAT VENDA	M.O. VENDA	TOTAL MATERIAL	TOTAL M.O.	TOTAL
1	Execução de baías							
1.1	Estrutura em Aço Galvanizado a frio (LSF) Z275 para área de cobertura e muretas. Incluso todos os insumos como fixações, parafusos, etc.	vb	1,00	R\$ 441.794,00	R\$ 259.830,51	R\$ 441.794,00	R\$ 259.830,51	R\$ 701.624,51
1.2	Pintura do aço estrutural LSF do telhado.	m²	1173,00	R\$ -	R\$ 59,32	R\$ -	R\$ 69.584,75	R\$ 69.584,75
1.3	Pintura e fornecimento de material Stain em portão de Pinus fornecido pelo cliente.	m²	161,00	R\$ 1.000,00	R\$ 59,32	R\$ 161.000,00	R\$ 9.550,85	R\$ 170.550,85
1.4	Execução de Portão em Pinus - Sendo 2 por baía e fornecimento das madeiras pelo cliente. <u>Trilho para portão, 1 por baía</u>	un.	48,00	R\$ 156,25	R\$ 593,22	R\$ 7.500,00	R\$ 28.474,58	R\$ 35.974,58
1.5	Fechamento em placas cimentícias na parte interna das baías incluindo tratamento de superfície com basecoat.	m²	900,00	R\$ -	R\$ 76,27	R\$ -	R\$ 68.644,07	R\$ 68.644,07
1.6	Fechamento em reguas de pinus nas paredes externas das baías - Fornecimento da madeira pelo cliente.	m²	660,00	R\$ -	R\$ 76,27	R\$ -	R\$ 50.338,98	R\$ 50.338,98
1.7	Pintura dos fechamentos internos em placas cimentícias com acabamento em cimento queimado.	vb	900,00	R\$ -	R\$ 76,27	R\$ -	R\$ 68.644,07	R\$ 68.644,07
1.8	Pintura em Stain das paredes externas em reguas de pinus.	m²	660,00	R\$ 1.000,00	R\$ 50,85	R\$ 1.000,00	R\$ 33.559,32	R\$ 34.559,32
1.9	Estruturação e verticalização de Pilares rolíços de tronco de eucalipto para apoio da estrutura LSF incluindo sapatas e concreto armado	vb	32,00	R\$ -	R\$ 963,02	R\$ -	R\$ 30.816,64	R\$ 30.816,64
1.10	Execução de 02 corredores de passagem com 2 metros de largura cada em concreto desempenado camurçado, incluso concreto, no perímetro das baías.	vb	1,00	R\$ 70.680,00	R\$ 25.440,68	R\$ 70.680,00	R\$ 25.440,68	R\$ 96.120,68
1.11	Revestimento em pedra moleto em pilares em até 1m de altura	m²	40,00	R\$ -	R\$ 389,83	R\$ -	R\$ 15.593,22	R\$ 15.593,22
1.12	Instalação de um ponto de luz em cada baía e um ponto de luz em cada pilar de eucalipto. (O fornecimento das luminárias pelo cliente)	un.	1,00	R\$ 8.637,50	R\$ 11.016,95	R\$ 8.637,50	R\$ 11.016,95	R\$ 19.654,45
1.13	Instalação de telha Shingle	m²	1173,00	R\$ -	R\$ 144,07	R\$ -	R\$ 168.991,53	R\$ 168.991,53
1.14	Execução de cercado em todas as baías com 2 régua de tábua e pilares de 12x12cm - fornecimento das régua de tábua e pilares pelo cliente e fixadores pela VEKS Engenharia.	un.	24,00	R\$ 125,00	R\$ 762,71	R\$ 3.000,00	R\$ 18.305,08	R\$ 21.305,08
1.15	Pintura em Stain do cercado das baías.	un.	24,00	R\$ 1.000,00	R\$ 677,97	R\$ 24.000,00	R\$ 16.271,19	R\$ 40.271,19
1.16	Execução de um ponto hidráulico por baía para bebedouro	un.	24,00	R\$ 1.083,88	R\$ 169,49	R\$ 1.083,88	R\$ 4.067,80	R\$ 5.151,68
1.17	Projeto de fundação Aço para, vigas baldrame de borda do radier e malha piso armado CA50/CA60 Execução de forma para vigas baldrame e radier Concretagem das vigas de bordas e radier, execução de radier polido Regularização de radier para recebimento do piso Projeto Estrutural + Aço Engeheirado (ZAR230 Z275) Execução de Painelização e Verticalização, contemplando todos os insumos necessários para a realização do serviço, incluindo fixadores, parafusos, bandas acústicas e demais acessórios. Fechamento Interno e Externo Instalação de madeira regua pinus Isolamento PAINEL LA DE ROCHA 32KGM3 1200X600X50MM 4.32M2 6PC Execução de Forro Interno Forro em PVC preto Execução de infra elétrica para interruptores e tomadas Execução de infra para iluminação Execução de circuitos e cabeamentos Execução de acabamentos de tomadas e interruptores Montagem de quadro elétricos Instalações* Execução de tubulações de esgoto Execução de tubulações de água fria Execução de caixas de gordura Execução de registros Pintura da madeira em stain ITENS NÃO INCLUSOS MAT. telha single, louças metais, madeiras, pré moldados e esquadrias	VB	1,00	R\$ 58.025,88	R\$ 52.419,44	R\$ 58.025,88	R\$ 52.419,44	R\$ 110.445,33

						TOTAL MATERIAIS	TOTAL MAO DE OBRA	TOTAL VENDA
Valor Total do Projeto						R\$ 776.721,26	R\$ 931.549,66	R\$ 1.708.270,93

Validade da proposta: 10 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: entrada 15%, e demais pagamentos poderão ser realizados conforme medições da evolução dos serviços. Para isso, será elaborado um cronograma físico-financeiro, com previsão do fluxo de caixa.

Garantia sobre o serviço de 5 anos.

PRAZO de 110 dias trabalhados

Material faturamento direto em nome do cliente