

PROPOSTA DE SERVIÇOS · OBRA CASA ATELIÊ — SANTO ANTÔNIO DO PINHAL

Proposta de Serviços Nº 02 · R05

Engrossamento de paredes p/ esquadrias com persiana

Painéis externos estruturais em LSF 90 nas quatro paredes das esquadrias com persiana, conforme detalhamento do projetista — mão de obra, pintura externa (sistema Sika DAFS) e rufo pela CONTRATADA; demais materiais fornecidos pela CONTRATANTE.

CONTRATANTE Smart Center Comércio de Materiais de Construção Ltda. (Espaço Smart) · CNPJ 19.051.774/0014-94 · Rua Tucumã, 564 — Jardim América, São José dos Campos/SP	CONTRATADA Angelin Engenharia Ltda. (VEKS Engenharia) · CNPJ 42.547.087/0001-61
OBRA CASA ATELIÊ (PE-017) — Alameda das Araucárias, 72, Parque da Mantiqueira, Santo Antônio do Pinhal/SP	REFERÊNCIA Esquadrias Espaço Smart — doc. 491.077/10, R6 Recálculo · Projeto PE-017 · Cliente final: Angela Cid Marquesi
DATA DE EMISSÃO 11/08/2026 · Revisão R05	VALIDADE DA PROPOSTA 10 dias

1. Contexto e objeto

As esquadrias do pavimento superior (Espaço Smart, doc. 491.077/10, R6 Recálculo) exigem espessura acabada mínima de **165 mm** nas posições com persiana embutida, conforme apontado na ficha de medição da PV05. As paredes correspondentes foram executadas com **11,5 cm** de espessura acabada, em conformidade com a legenda de fechamentos do projeto executivo (prancha 003-R03) — tratando-se, portanto, de adequação de projeto, e não de correção de execução.

A presente proposta tem por objeto a execução, **pelo lado externo**, de painéis complementares estruturais em **LSF 90** nas quatro paredes — PV05 (Suíte 01, sobre o terraço, com box de apoio), J07A (Sala de TV), J07B (Suíte 02) e J07C (Suíte 03) — conforme detalhamento do projetista (ago/2026), incluindo a **pintura externa em sistema Sika DAFS** e o **rufo metálico** de arremate. Os demais materiais serão fornecidos pela CONTRATANTE, conforme item 4; a CONTRATADA executa com equipe própria.

Base técnica: cotas face a face da Planta Pav. Superior 003-R03 (29/10/2025) · Formulários de Medição Espaço Smart, doc. 491.077/10 R6 · base de preços REV02 (orç. 63094). Quantitativo sujeito a conferência in loco antes da compra de material.

2. Escopo dos serviços

- Box de complemento de altura** — em perfis Ue90#0,80 sobre a estrutura do piso, para apoio dos painéis e manutenção do nível interno.
- Montagem dos painéis** — com montantes convencionais Ue90#0,80 a cada 400 mm e guias U92#0,80, conforme detalhamento (painel PV05: 6.167 × 2.848 mm).
- Fixação à parede existente** — com parafusos sextavados a cada 200 mm por toda a extensão dos montantes.
- Plaqueamento em placa cimentícia 10 mm** — com tratamento de juntas e base coat com tela de fibra em toda a superfície.
- Rufo metálico** — de arremate superior dos painéis, com vedação.
- Pintura externa** — sistema Sika DAFS — Sikawall-60 DPR Primer e Sikawall-615 DPR TXT, aplicados sobre o base coat.

3. Quantitativo

TRECHO	LADO	COMPR. (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)
PV05 — Suíte 01 · painel do detalhamento (vão 2,53 × 2,40 m)	Externo	6,17	2,85	11,50
J07A — Sala de TV (vão 1,50 × 2,30 m)	Externo	4,08	3,15	9,40
J07C — Suíte 03 (vão 1,50 × 2,30 m)	Externo	3,85	3,15	8,68
J07B — Suíte 02 (vão 1,50 × 2,30 m)	Externo	4,40	3,15	10,41
TOTAL		18,50		39,99

ÁREA A PLAQUEAR 39,99 m²	SISTEMA LSF 90 @ 400 mm	FIXAÇÃO sextavado @ 200 mm	PRAZO 10 dias
------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

4. Fornecimento de materiais — pela CONTRATANTE

Quantitativo de referência para separação na unidade São José dos Campos, conforme Part List do detalhamento (painel PV05) e extensão às demais paredes: perfis Ue90#0,80 e U92#0,80 (montantes, guias e box); placas cimentícias 10 mm 2,40×1,20; base coat e tela de fibra; parafusos sextavados, ponta broca e fixações. Entrega na obra antes do 1º dia de execução.

5. Valor do investimento

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
1.1	Mão de obra de execução — box, montagem e fixação dos painéis LSF 90, plaqueamento cimentício, base coat e arremates nas 4 paredes, incluindo 2 dias de equipe interna de apoio (10 dias no total)	vb	1,00	—	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
2.1	Pintura externa — aplicação do sistema Sika DAFS (Sikawall-60 Primer + Sikawall-615 TXT)	vb	1,00	—	R\$ 2.055,90	R\$ 2.055,90
2.2	Rufo metálico — arremate superior dos painéis externos	vb	1,00	—	R\$ 1.037,01	R\$ 1.037,01
Subtotal				—	R\$ 11.092,91	R\$ 11.092,91

Valor total da Proposta Nº 02

R\$ 11.092,91

6. Condições comerciais

PRAZOS Execução em obra: 10 (dez) dias — 8 de execução externa + 2 de equipe interna Marco de controle: quatro painéis estruturados e fixados ao fim do 5º dia	FORMA DE PAGAMENTO Entrada, na aprovação da proposta: 30% Saldo na entrega, após conferência dos vãos: 70%
---	--

7. Observações

- Precificação:** os valores referem-se integralmente a serviços (mão de obra) e contemplam os impostos incidentes (13%) e a margem da CONTRATADA — não há acréscimo tributário na emissão das notas fiscais.
- Materiais:** fornecimento integral pela CONTRATANTE (item 4), incluindo transporte até a obra; falta de material na frente de serviço suspende a contagem do prazo.
- Pintura externa inclusa como serviço** (item 2.1), com os insumos Sika contemplados no preço. Pintura interna não faz parte do escopo.
- Execução externa:** os painéis avançam sobre a face externa e os vãos não mudam de posição interna; dias de chuva suspendem a contagem do prazo nas frentes de base coat e pintura.
- Os valores referem-se exclusivamente ao escopo do item 2; alterações poderão implicar revisão de valores e prazos.
- Formalização por aceite formal desta proposta ou instrumento próprio entre as Partes. Validade: 10 (dez) dias da emissão.

Smart Center Com. de Mat. de Construção Ltda.
 ESPAÇO SMART — SÃO JOSÉ DOS CAMPOS · CONTRATANTE

Angelin Engenharia Ltda. — VEKS Engenharia
 Guilherme de Sousa Angelin · CONTRATADA